

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS
PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA
REPARACIÓN DE LOCALES QUE ALOJARÁN 7 CENTROS DIGITALES DE
SERVICIOS MÚLTIPLES (CDSM) DE LA ZONA 5**

INDOTEL/CP-007-2015



Septiembre del 2015

Santo Domingo, Distrito Nacional, R. D.

CONTENIDO

| | |
|---|---|
| CAPÍTULO I. Generalidades | 3 |
| 1.1 Sustento Legal..... | 3 |
| 1.2 Objetivo y Alcance. | 3 |
| 1.5 Cronograma del Proceso..... | 3 |
| 1.7 Esquema de pago..... | 4 |
| 1.8 Garantías..... | 4 |
| CAPÍTULO II. Consultas, Circulares o Enmiendas..... | 6 |
| 2.1 Consultas..... | 6 |
| 2.2 Circulares o Enmiendas..... | 6 |
| CAPÍTULO III. Documentos a Presentar Contentivos a las Ofertas..... | 6 |
| 3.1 Documentos a Presentar. | 6 |
| 3.2 Forma para la Presentación de Documentos..... | 7 |
| CAPÍTULO IV. Presentación, Apertura de Sobres y Validación de las Ofertas.. | 8 |
| 4.1 Lugar, Fecha y Hora para la Presentación de las Ofertas. | 8 |
| 4.2 Apertura de Sobres y Validación de Ofertas. | 8 |
| 4.3 Criterios de Calificación. | 8 |
| CAPÍTULO V. Adjudicación | 9 |
| 5.1 Adjudicación..... | 9 |
| CAPÍTULO VI. Especificaciones Técnicas..... | 9 |
| 6.1 Requerimientos. | 9 |

CAPÍTULO I. Generalidades

1.1 Sustento Legal.

Las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Específicas quedan subrogadas a lo siguiente:

- Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, de fecha 27 de mayo del año 1998;
- La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con modificaciones de la Ley No. 449-06 y el Reglamento para su aplicación, aprobado mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre 2012.

1.2 Objetivo y Alcance.

El objetivo del presente Pliego de Condiciones Específicas es establecer los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones necesarias para las personas naturales y jurídicas que deseen participar en la comparación de precio para la reparación de los locales que alojaran 7 Centros Digitales de Servicios Múltiples (CDSM) de la Zona 5.

1.3 Modalidad de la Contratación.

La presente contratación se realizará por Comparación de Precios, bajo la modalidad de una sola etapa.

1.4 Descripción del Proyecto

Las características del objeto de esta Comparación de Precios están indicadas en el capítulo de Equipamiento y Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones Específicas.

1.5 Cronograma del Proceso.

| ACTIVIDADES | FECHAS |
|---|--|
| Fecha de convocatoria | Jueves 3 de Septiembre 2015 |
| Fecha límite para realizar Consultas por parte de los Oferentes/Proponentes | Desde el Jueves 03 hasta el Lunes 7 de septiembre 2015 |
| Fecha límite para que el INDOTEL emita respuesta a las Consultas mediante circulares o enmiendas a los Oferentes/Proponentes | Martes 8 de septiembre del 2015 |

| | |
|---|---|
| Presentación de las Ofertas | Jueves 10 de septiembre de 2015. |
| Notificación de adjudicación | 5 días hábiles a partir del acto administrativo de adjudicación |
| Constitución de garantía de fiel cumplimiento | Dentro de los 5 días hábiles a partir de la fechas de adjudicación. |
| Plazo para la suscripción del contrato o emisión de orden de compra | No más de 20 días hábiles desde la fecha de notificación de adjudicación. |

1.6 Valor Referencial

La propuesta económica no podrá exceder el valor referencial estimado para Procedimientos por Comparación de Precio y en referencia a los umbrales de la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones, con todos los impuestos aplicables; el mismo deberá ser presentado por provincia.

- El Seibó **RD\$ 941,000.00** (Novecientos Cuarenta y un Mil Pesos con 00/100)
- Hato Mayor **RD\$ 265,000.00** (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Pesos con 00/100)
- La Altagracia **RD\$ 953,000.00** (Novecientos Cincuenta y Tres Mil Pesos con 00/100)
- La Romana **RD\$635,000.00** (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Pesos con 00/100)
- Monte Plata **RD\$854,000.00** (Ochocientos Cincuenta Cuatro Mil Pesos con 00/100)
- Samaná **RD\$1,034,000.00** (Un Millón Treinta Cuatro Mil Pesos con 00/100)
- San Pedro de Macorís **RD\$ 923,000.00** (Novecientos Veintitrés Mil con 00/100)

1.7 Esquema de Pago.

- Veinte por ciento (20%) del monto total de la adjudicación, luego de ser emitido el registro de contrato emitido por la Contraloría General de la República correspondiente.
- El ochenta por ciento (80%) restante de los pagos serán realizado por cubicación.

1.8 Garantías.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

a) Garantía de Seriedad de la Oferta.

Para asegurar la Seriedad de la Oferta, cada Oferente/Proponente deberá depositar una Póliza de Fianza equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la Oferta.

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá estar incluida en la Propuesta Económica, al momento de presentarse las Ofertas. La omisión de presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta o cuando la misma fuere insuficiente, significará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

La Garantía de Seriedad de las Ofertas, serán devuelta a los Oferentes/Proponentes que no resulten ganadores, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la Adjudicación, o si resultase adjudicatario, una vez suministrada la Garantía de Fiel cumplimiento.

b) Garantía de Buen Uso del Anticipo.

El Adjudicatario deberá constituir una póliza de fianza equivalente a los montos que reciba el adjudicatario como adelanto. El cual conforme al esquema que establece el numeral 1.7 de este Pliego corresponde al veinte por ciento (20%) total del monto.

Esta garantía será devuelta de oficio por el INDOTEL, de acuerdo a lo establecido en la Ley

c) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El Adjudicatario deberá constituir una Garantía Bancaria o Póliza de Fianza de compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, con la condiciones de ser incondicional, irrevocable y renovable, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición del **INDOTEL**.

En caso de que el adjudicatario sea una **MIPYME** el importe de esta garantía será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la adjudicación.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el **INDOTEL**, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

Esta garantía será reembolsada una vez que el Adjudicatario cumpla con sus obligaciones a satisfacción del **INDOTEL**, y no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

d) **Otras garantías**

La entidad contratante se reserva el derecho de requerir la conformación de garantías adicionales, a los fines de cumplir ley aplicable o cuando lo considere necesario durante la formalización del contrato.

CAPÍTULO II. Consultas, Circulares o Enmiendas

2.1 Consultas.

Los Oferentes/Proponentes podrán efectuar sus consultas conforme al siguiente procedimiento:

- ❖ Deberán ser formuladas por escrito y dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico agarcia@indotel.gob.do. Estas consultas deben ser emitidas antes de las doce del mediodía (12:00m) del día 7 de Septiembre del 2015, conforme se ha indicado a tales fines en el cronograma que se encuentra en el numeral 1.5.

2.2 Circulares o Enmiendas.

El **INDOTEL**, al responder la(s) Consulta(s), transcribirá la(s) misma(s) sin identificar al Oferente/Proponente que la(s) realizó. La(s) respuesta(s) será(n) emitida(s) y dada(s) a conocer a todos los Oferentes/Proponentes, mediante Enmiendas o Circulares, según corresponda.

CAPÍTULO III. Documentos a Presentar Contentivos a las Ofertas

3.1 Documentos a Presentar.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos:

- a) Carta de Presentación del Oferente/Proponente, con todos sus datos generales;
- b) Copia de los documentos constitutivos (Estatutos, Acta de la última asamblea, Registro Nacional de Contribuyentes y Registro Mercantil);

- c) Copia por ambos lados de cédula de identidad y electoral de la persona que firmaría el contrato en caso de resultar adjudicatario;
- d) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el Oferente/Proponente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, entre otros);
- e) Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social de la empresa (TSS);
- f) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE);
- g) Carpeta de trabajos que demuestren su experiencia en la realización de los servicios que ofrecen con las mismas características de lo solicitado;
- h) Documentación solicitada en el Capítulo VI Especificaciones Técnicas;
- i) Cronograma de ejecución de los servicios (plazo de inicio y terminación de los trabajos);
- j) Propuesta Económica:
 - El precio debe incluir el valor de la obra con todos los impuestos incluidos
 - La cotización deberá ser presentada en Pesos Dominicanos.
- k) Garantía de Seriedad de la Oferta.
- l) Codia

3.2 Forma para la Presentación de Documentos.

Los Oferentes/Proponentes deberán depositar sus Ofertas ante el **INDOTEL** en un (1) ORIGINAL y dos (2) COPIAS, en Sobres cerrados, lacrados y debidamente identificados.

Los Sobres deberán tener en su cubierta la siguiente identificación:

| |
|---|
| <p>INDOTEL Avenida Abraham Lincoln, No. 962, Edificio Osiris, Santo Domingo, D. N., R. D. Departamento de Logística y Compras, 4to. Piso.</p> <p>OFERTAS PARA LA COMPARACION DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE LOCALES QUE ALOJARAN 7 CENTROS DIGITALES DE SERVICIOS MULTIPLES (CDSM) DE LA ZONA 5 INDOTEL/ CP-007-2015</p> |
|---|

CAPÍTULO IV. Presentación, Apertura de Sobres y Validación de las Ofertas

4.1 Lugar, Fecha y Hora para la Presentación de las Ofertas.

La presentación de las Ofertas se efectuará ante el comité de compra del Indotel, en el domicilio del **INDOTEL**, ubicado en la avenida Abraham Lincoln No. 962, Edificio Osiris, ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, **ANTES DE LAS 3:00 PM**, del día indicado para estos fines en el numeral 1.5.

4.2 Apertura de Sobres y Validación de Ofertas.

- La Apertura de los Sobres se efectuará ante el Comité de Compras y Contrataciones, en el domicilio del **INDOTEL**, ubicado en la avenida Abraham Lincoln No. 962, Edificio Osiris, ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, **a las 03:00 p.m.**, del día indicado para estos fines en el numeral 1.5
- El Notario Público actuante procederá a la apertura de los Sobres, según el orden de llegada, verificando que la documentación contenida en los mismos esté correcta. El Notario Público Actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los Sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.
- Una vez que todos los Sobres hayan sido abiertos y verificado su contenido, el Notario Público Actuante invitará a los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones.
- El Notario Público Actuante elaborará el Acta Notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del Acto de Apertura de los Sobres, si las hubiere.
- Quien presida el Acto de Apertura de los Sobres, dará por concluido el mismo.

4.3 Criterios de Calificación.

Las propuestas presentadas por los Oferentes/Proponentes deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos, los cuales serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE / NO CUMPLE":

- ✓ **Elegibilidad**: Que el Oferente/Proponente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- ✓ **Capacidad e Idoneidad Técnica**: Que la propuesta técnica ofertada cumpla con todas las especificaciones y características técnicas requeridas en el presente Pliego de Condiciones.
- ✓ **Experiencia**: El oferente deberá demostrar que cuenta con una experiencia en reparación de obras de esta naturaleza.

CAPÍTULO V. Adjudicación

5.1 Adjudicación.

El Comité de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las Ofertas que se ajusten sustancialmente al presente Pliego de Condiciones y sea calificada como la más conveniente a los intereses del **INDOTEL**, conforme a la capacidad e idoneidad técnica de la propuesta, dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito tanto al Oferente/Proponente que resulte favorecido, como a todos los demás participantes, procediendo a publicarlo en el Portal www.indotel.gob.do y en el Portal de Compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas, www.comprasdominicana.gov.do.

CAPÍTULO VI. Especificaciones Técnicas

6.1 Requerimientos.

Los Oferentes/Proponentes deberán suministrar y ejecutar el objeto de la presente contratación, de acuerdo a las siguientes características y especificaciones técnicas que se establecen como mínimas en el presente Pliego de Condiciones para la reparación correspondiente a la reparación de locales que alojaran 7 Centros Digitales de Servicios Múltiples (CDSM) de la Zona 5.

6.1.1 Descripción.

Los oferentes deberán presentar su propuesta económica tomando en cuenta los requerimientos solicitado en el presupuesto por provincias, las cuales están conformadas de la siguiente forma.

| Zona | Provincia | Municipio | Dirección del Centro | Tipo de centro |
|---------------|----------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 | El Seibo | El Seibo | Calle 5 al lado del play y del club deportivo, entrada carretera a Miches | DGT (315 mts ²) |
| 2 | Hato Mayor | Hato Mayor | C/ Duarte No. 68 esq. Maria Trinidad Sanchez | DGT (140 mts ²) |
| 3 | La Altagracia | Higüey, Villa Cerro | C/ Prolongacion Av. Gaston Fernando Deligne | CMCI (110 mts ²) |
| 4 | La Romana | La Romana | C/ D. esq. 5 Barrio INVI. | CMCI (110 mts ²) |
| ZONA 5 | Monte Plata | Monte Plata | Prolongacion Meriño, esq. El desvio | CMCI (110 mts ²) |
| 6 | Samana | Santa Barvara de Samana | Av. Circunvalacion, Hotel Cayacoa | DGT (110 mts ²) |
| 7 | San Pedro de Macoris | San Pedro de Macoris | Calle Charro No 8 | CMCI (110MTS) |

6.1.2 Presupuestos Estimados por Provincias



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: REPARACION
NOMBRE DEL CENTRO TECNOLOGICO: CMCI TIPO 110
DIRECCION DEL CENTRO: SEIBO
PROVINCIA: SEIBO
MUNICIPIO: SEIBO
FECHA DE ELABORACION: 29/06/2015

| No | DETALLES | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------------------|--------------------------------------|--------|----|--------|-------------|
| 1.0 | PINTURA | | | | |
| 1.1 | Masillado grietas de pañete en muros | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 1.2 | Pintura exterior, interior y techo | 661.79 | m2 | | 0.00 |
| 1.3 | Pintura verja perimetral | 155.00 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| 2.00 | TERMINACION. | | | | |
|------------------|--|-------|----|--|-------------|
| 2.1 | Fundacion superficial (platea) | 0.83 | m3 | | 0.00 |
| 2.2 | Colocacion de block de 6 en caseta para planta | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.3 | Panete caseta | 50.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.4 | Losa Caseta 3/8" @ 0.25 AD | 0.83 | m3 | | 0.00 |
| 2.5 | Zapata para torre de Tinaco | 0.51 | m3 | | 0.00 |
| 2.6 | Colocacion de block de 6 en torre de tinaco | 8.97 | m2 | | 0.00 |
| 2.7 | losa torre tinaco | 0.20 | m3 | | 0.00 |
| 2.8 | Panete Torre | 8.97 | m2 | | 0.00 |
| 2.9 | Escalera metalica torre | 1.00 | PA | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|----|--|-----|
| 3.0 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | | | | |
| 3.1 | Sabaleta en techo plano | 61.30 | ml | | 0.0 |
| 3.2 | impermeabilizante lona asfaltica | 62.00 | m2 | | 0.0 |
| 3.3 | Pintura tejas | 120.68 | m2 | | 0.0 |
| 3.4 | Remocion de Fino de techo plano | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.5 | Fino en techo plano | 51.94 | m2 | | 0.0 |

SUB-TOTAL

0.0

| | | | | | |
|------------|--|-------|----|--|------------|
| 4.0 | Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo | | | | |
| 4.1 | Ranurado de pisos | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 4.2 | Excavacion en concreto Con HILTI | 2.00 | m3 | | 0.0 |
| 4.3 | Salida de red de data (Ductos conduflex con su guia) | 25.00 | ud | | 0.0 |
| 4.4 | Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack | 1.00 | PA | | 0.0 |
| | SUB-TOTAL | | | | 0.0 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|----|--|------------|
| 5.0 | MISCELANEOS | | | | |
| 5.1 | Instalacion de cristales fijo en ventanillas | 2.00 | PA | | 0.0 |
| 3.2 | Instalacion de celocias | 10.00 | PA | | 0.0 |
| 3.3 | Instalación de llavines en puertas | 7.00 | Ud | | 0.0 |
| 3.4 | Plomería en general y accesorios baños | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.5 | Reparaciones de grietas y moquetas | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.6 | Reparaciones electricas para CDSM | 1 | PA | | 0.0 |
| 3.7 | Ceramica en piso del centro | 101.42 | m2 | | 0.0 |
| 3.8 | Ceramica en entrada centro | 3.00 | m2 | | 0.0 |
| 3.9 | Letrero INDOTEL (mica, logo 9", letras 8", 5", 4") | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.10 | Poda de arboles | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.11 | Limpieza General | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.12 | Puerta de hierro en puertas delanteras y laterales | 3.00 | Ud | | 0.0 |
| 3.13 | Reparación y reforzamiento de herrería | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.14 | Suministro e instalacion de bomba. | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.15 | Tapa de cisterna | 1.00 | PA | | 0.0 |
| 3.16 | Muros de sheetrock | 31.19 | m2 | | 0.0 |
| | Plantas de Jardineria. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección | 5.00 | m2 | | 0.0 |
| | SUB-TOTAL | | | | 0.0 |

TOTAL GASTOS DIRECTOS

0.0

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|
| 4.0 | GASTOS GENERALES | | | | |
| 4.1 | Dirección técnica y supervisión | 10.00% | % | | 0.0 |
| 4.2 | Gastos administrativos | 3.00% | % | | 0.0 |
| 4.3 | Transporte | 4.00% | % | | 0.0 |
| 4.4 | Jubilacion | 1.00% | % | | 0.0 |
| 4.5 | Seguro y Fianza | 4.50% | % | | 0.0 |
| 4.6 | Codia | 0.10% | % | | 0.0 |
| 4.70 | Imprevistos | 5% | % | | 0.0 |
| | | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | 0.0 |
| | ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA | 18% | % | | 0.0 |
| | | | | | |
| | | TOTAL GENERAL | | | RD\$0.0 |



Fecha:
04/06/14

PRESUPUESTO PARA ACONDICIONAR LOCAL HATO MAYOR CDSM

| No | DETALLE | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|----------|---|-------|----|--------|-------------|
| A | ALBAÑILERIA | | | | |
| | 1- Resane de acera | 15.00 | m2 | | 0.00 |
| | Sub Total | | | | 0.00 |
| B | PLOMERIA | | | | |
| | 1-Piezas plomeria | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | 2- accesorios para banos | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | Sub Total | | | | 0.00 |
| C | PORTAJE, VENTANAS y HERRERIA | | | | |
| | 1- Suministro e instalacion de Cerraduras | 4.00 | Ud | | 0.00 |
| | 2-Puertas de polimetal | 1.00 | ud | | 0.00 |
| | 3- Puerta en Hierro | 1.00 | ud | | 0.00 |
| | Sub Total | | | | 0.00 |
| D | ELECTRICIDAD | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--------|----|--|-------------|
| | 1-Reparaciones electricas para CDSM | 1 | PA | | 0.00 |
| | 2- Ductos Cableado estructurado cubierto por Sheetrock | 125.00 | pl | | 0.00 |
| | Sub Total | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| E | PINTURA | | | | |
| | 1-- Resane acrilica interior y exterior | 200.00 | m2 | | 0.00 |
| | Sub Total | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| F | VARIAS | | | | |
| | 1- Muros de Sheetrock | 30.00 | m2 | | 0.00 |
| | 2.- Reparación asta bandera y poner driza | 1.00 | Ud | | 0.00 |
| | 3.- Letreros en "CCI" en mica (logo 9", letras, 8", 5",4") | 1.00 | Ud | | 0.00 |
| | 4.- Limpieza General | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | 5.- Plantas de Jardineria. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección | 2.50 | m2 | | 0.00 |
| | Sub Total | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| | SUB-TOTAL GENERAL | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|-------|---|--|-------------|
| G | GASTOS INDIRECTOS | | | | |
| | 1.- Dirección técnica | 10% | % | | 0.00 |
| | 2.- Gastos administrativos | 3% | % | | 0.00 |
| | 3.- Transporte | 5% | % | | 0.00 |
| | 4.- Jubilación | 1% | % | | 0.00 |
| | 5.- Seguro social | 4.5% | % | | 0.00 |
| | 6.- Codia | 0.10% | % | | 0.00 |
| | 7.- Imprevistos | 5% | % | | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----|---|--|-----------------|
| | SUB-TOTAL GENERAL | | | | 0.00 |
| | ITBIS | 18% | % | | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL | | | | RD\$0.00 |



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: REPARACION
NOMBRE DEL CENTRO TECNOLÓGICO: CMCI TIPO 110
DIRECCION DEL CENTRO: VILLA CERRO
PROVINCIA: HIGUEY
MUNICIPIO: HIGUEY
FECHA DE ELABORACION: 29/06/2015

| No | DETALLES | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------------------|--------------------------------------|--------|----|--------|-------------|
| 1.0 | PINTURA | | | | |
| 1.1 | Masillado grietas de pañete en muros | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 1.2 | Pintura exterior, interior y techo | 661.79 | m2 | | 0.00 |
| 1.3 | Pintura verja perimetral | 194.30 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------|----|--|-------------|
| 2.00 | TERMINACION. | | | | |
| 2.1 | Fundacion superficial (platea) | 0.83 | m3 | | 0.00 |
| 2.2 | Colocacion de block de 6 en caseta para planta | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.3 | Panete caseta | 50.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.4 | Losa Caseta 3/8" @ 0.25 AD | 0.83 | m3 | | 0.00 |
| 2.5 | Zapata para torre de Tinaco | 0.51 | m3 | | 0.00 |
| 2.6 | Colocacion de block de 6 en torre de tinaco | 8.97 | m2 | | 0.00 |
| 2.7 | losa torre tinaco | 0.20 | m3 | | 0.00 |
| 2.8 | Panete Torre | 8.97 | m2 | | 0.00 |
| 2.9 | Escalera metalica torre | 1.00 | PA | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|----|--|-------------|
| 3.0 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | | | | |
| 3.1 | Sabaleta en techo plano | 61.30 | ml | | 0.00 |
| 3.2 | impermeabilizante lona asfaltica | 62.00 | m2 | | 0.00 |
| 3.3 | Pintura tejas | 120.68 | m2 | | 0.00 |
| 3.4 | Remocion de Fino de techo plano | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.5 | Fino en techo plano | 51.94 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|----|--|------|
| 4.0 | Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo | | | | |
| 4.1 | Ranurado de pisos | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 4.2 | Excavacion en concreto Con HILTI | 2.00 | m3 | | 0.00 |
| 4.3 | Salida de red de data (Ductos conduflex con su guia) | 25.00 | ud | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|---|------|----|------------------|-------------|
| 4.4 | Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|----|------------------|-------------|
| 5.0 | MISCELANEOS | | | | |
| 5.1 | Instalacion de cristales fijo en ventanillas | 2.00 | PA | | 0.00 |
| 3.2 | Instalacion de celocias | 10.00 | PA | | 0.00 |
| 3.3 | Instalación de llavines en puertas | 7.00 | Ud | | 0.00 |
| 3.4 | Plomería en general y accesorios baños | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.5 | Reparaciones de grietas y moquetas | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.6 | Reparaciones electricas para CDSM | 1 | PA | | 0.00 |
| 3.7 | Ceramica en piso del centro | 101.42 | m2 | | 0.00 |
| 3.8 | Ceramica en entrada centro | 3.00 | m2 | | 0.00 |
| 3.9 | Letrero INDOTEL (mica, logo 9", letras 8", 5", 4") | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.10 | Poda de arboles | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.11 | Limpieza General | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.12 | Puerta de hierro en puertas delanteras y laterales | 3.00 | Ud | | 0.00 |
| 3.13 | Reparación y reforzamiento de herrería | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.14 | Suministro e instalacion de bomba. | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.15 | Tapa de cisterna | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 3.16 | Muros de sheetrock | 31.19 | m2 | | 0.00 |
| | Plantas de Jardineria. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección | 5.00 | m2 | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

TOTAL GASTOS DIRECTOS 0.00

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------------|-----------------|
| 4.0 | GASTOS GENERALES | | | | |
| 4.1 | Dirección técnica y supervisión | 10.00% | % | | 0.00 |
| 4.2 | Gastos administrativos | 3.00% | % | | 0.00 |
| 4.3 | Transporte | 4.00% | % | | 0.00 |
| 4.4 | Jubilacion | 1.00% | % | | 0.00 |
| 4.5 | Seguro y Fianza | 4.50% | % | | 0.00 |
| 4.6 | Codia | 0.10% | % | | 0.00 |
| 4.70 | Imprevistos | 5% | % | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 0.00 |
| | ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA | 18% | % | | 0.00 |
| | | | | TOTAL GENERAL | RD\$0.00 |

**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE CENTROS DE
CAPACITACION DE INFORMATICA (CCI) DEL INDOTEL**

CMCI LA ROMANA TIPO 110

FECHA: 16/12/2013

| No | DETALLES | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|--------|----|------------------|-------------|
| 1.0 | PINTURA | | | | |
| 1.1 | Masillado grietas de pañete en muros | 1.00 | PA | | 0.00 |
| .1.2 | Pintura exterior, interior y techo | 300.00 | m2 | | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| No | TERMINACION. | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------|---|-------|----|------------------|-------------|
| 2.00 | Demolicion de muros de block en aulas para convertirlas a continuas | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 2.1 | Colocacion de block 6" | 10.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.2 | Panete Interior. | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.3 | Cantos y mochetas | 19.00 | ml | | 0.00 |
| 2.4 | Colocacion de block de 6 en caseta para planta | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.5 | Panete caseta | 50.00 | m2 | | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|----|------------------|-------------|
| 3.0 | Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo | | | | |
| | Ranurado de pisos | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | Excavacion en concreto Con HILTI | 2.00 | m3 | | 0.00 |
| | Salida de red de data (Ductos condurflex con su guia) | 25.00 | ud | | 0.00 |
| | Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| 4.0 | MISCELANEOS | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|-----|--|--------|----|--------|-------|
| 5.1 | Instalacion de celocias | 12.00 | ud | | 0.00 |
| 5.2 | Instalación de llavines en puertas | 6.00 | Ud | | 0.00 |
| 5.3 | Plomería en general y accesorios baños | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.4 | Reparaciones electricas para CDSM | 1 | PA | | 0.00 |
| 5.5 | Ceramica en piso del centro | 112.00 | m2 | | 0.00 |
| 5.6 | Letrero INDOTEL (mica, logo 9", letras 8", 5", 4") | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.7 | Poda de arboles | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.8 | Limpieza General | 1.00 | PA | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|--|------|----|--|-------------|
| 5.10 | Reparación y reforzamiento de herrería | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.11 | Plantas de Jardinería. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección | 5.00 | m2 | | 0.00 |
| 5.12 | Puerta en caseta de planta | 1.00 | Ud | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|---|--|-----------------|
| TOTAL GASTOS DIRECTOS | | | | | 0.00 |
| 5.0 | GASTOS GENERALES | | | | |
| 5.1 | Dirección técnica y supervisión | 10.00% | % | | 0.00 |
| 5.2 | Gastos administrativos | 3.00% | % | | 0.00 |
| 5.3 | Transporte | 4.00% | % | | 0.00 |
| 5.4 | Jubilación | 1.00% | % | | 0.00 |
| 5.5 | Seguro y Fianza | 4.50% | % | | 0.00 |
| 5.6 | Codia | 0.10% | % | | 0.00 |
| 5.7 | Imprevistos | 5% | % | | 0.00 |
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | | 0.00 |
| | ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA | 18% | % | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | RD\$0.00 |



**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE CENTROS DE
CAPACITACION DE INFORMATICA (CCI) DEL INDOTEL**

CMCI MONTE PLATA TIPO 110

FECHA: 16/12/2013

| No | DETALLES | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------------------|--------------------------------------|--------|----|--------|-------------|
| 1.0 | PINTURA | | | | |
| 1.1 | Masillado grietas de pañete en muros | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 1.2 | Pintura exterior, interior y techo | 300.00 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| No | TERMINACION. | | | | |
|------|---|-------|----|--|------|
| 2.00 | Demolicion de muros de block en aulas para convertirlas a continuas y remosion de tejas | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 2.1 | Colocacion de block 6" | 10.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.2 | Panete Interior. | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.3 | Cantos y mochetas | 19.00 | ml | | 0.00 |
| 2.4 | Colocacion de block de 6 en caseta para planta | 20.00 | m2 | | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|----|------------------|-------------|
| 2.5 | Panete caseta | 50.00 | m2 | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------|----|------------------|-------------|
| 3.0 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | | | | |
| 3.1 | Sabaleta en techo plano | 61.30 | ml | | 0.00 |
| 3.2 | impermeabilizante techo | 172.62 | m2 | | 0.00 |
| 3.3 | Reparacion de fino | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|----|------------------|-------------|
| 4.0 | Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo | | | | |
| 4.1 | Ranurado de pisos | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 4.2 | Excavacion en concreto Con HILTI | 2.00 | m3 | | 0.00 |
| 4.3 | Salida de red de data (Ductos conduflex con su guia) | 25.00 | ud | | 0.00 |
| 4.4 | Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack | 1.00 | PA | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|----|------------------|-------------|
| 5.0 | MISCELANEOS | | | | |
| 5.1 | Instalacion de celocias | 12.00 | ud | | 0.00 |
| 5.2 | Instalación de llavines en puertas | 6.00 | Ud | | 0.00 |
| 5.3 | Plomería en general y accesorios baños | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.4 | Reparaciones electricas para CDSM | 1 | PA | | 0.00 |
| 5.5 | Ceramica en piso del centro | 112.00 | m2 | | 0.00 |
| 5.6 | Letrero INDOTEL (mica, logo 9", letras 8", 5", 4") | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.7 | Poda de arboles | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.8 | Limpieza General | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.9 | Puertas de hierro | 4.00 | Ud | | 0.00 |
| 5.10 | Reparación y reforzamiento de herrería | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.11 | Plantas de Jardineria. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección | 5.00 | m2 | | 0.00 |
| 5.12 | Puerta en caseta de planta | 1.00 | Ud | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0.00 |
| 6.0 | GASTOS GENERALES | | | | |
| 6.1 | Dirección técnica y supervisión | 10.00% | % | | 0.00 |
| 6.2 | Gastos administrativos | 3.00% | % | | 0.00 |
| 6.3 | Transporte | 4.00% | % | | 0.00 |
| 6.4 | Jubilacion | 1.00% | % | | 0.00 |
| 6.5 | Seguro y Fianza | 4.50% | % | | 0.00 |
| 6.6 | Codia | 0.10% | % | | 0.00 |
| 6.7 | Imprevistos | 5% | % | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 0.00 |
| | ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA | 18% | % | | 0.00 |
| | | | | TOTAL GENERAL | RD\$0.00 |

| No | DETALLES | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------------------|---|--------|----|--------|-------|
| 1 | DEMOLICION y ALBAÑILERIA | | | | |
| 1.1 | Remocion Tejas | 1.00 | PA | | |
| 1.2 | Colocacion Tejas (Incluy. Caballete) | 120.68 | m2 | | |
| 1.3 | Reparaciones de grietas y mochetas | 1.00 | PA | | |
| 1.4 | Remocion de Fino de techo plano(Los 3 Techos) | 1.00 | pa | | |
| 1.5 | Fino en techo plano(Los tres techos) | 51.94 | m2 | | |
| | Demolicion de muros de block en aulas para convertirlas a continuas | 1.00 | PA | | |
| | Colocacion de block 6" | 10.00 | m2 | | |
| | Panete Interior. | 20.00 | m2 | | |
| | Cantos y mochetas | 19.00 | ml | | |
| | Colocacion de block de 6 en caseta para planta | 20.00 | m2 | | |
| | Panete caseta | 50.00 | m2 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | |
| 2 | ENCACHE | | | | |
| 2.1 | Escavacion Encache (1.1*0.50*142) | 78.10 | m3 | | |
| 2.2 | Encache, Esp. = 0.20, (0.20*0.40*145)(145) | 23.20 | m3 | | |
| 2.3 | Fondo Encache, Esp. = 0.10, (0.70*145) | 101.45 | m2 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | |
| 3 | PINTURA | | | | |
| 3.1 | Masillado grietas de pañete en muros | 1.00 | PA | | |
| 3.2 | Pintura exterior, interior y techo | 661.79 | m2 | | |
| 3.3 | Pintura verja perimetral (Block) | 38.24 | m2 | | |
| 3.4 | Pintura hierros (Verjas y Vtas.) | 24.90 | m2 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------|----|--|--|
| 4 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | | | | |
| 4.1 | Sabaleta en techo plano (Los tres techos) | 61.30 | ml | | |
| 4.2 | Impermeabilizante lona asfaltica en techo plano | 51.94 | m2 | | |
| | | | | | |

SUB-TOTAL

| | | | | | |
|------------|---|------|----|--|--|
| 5 | HERRAJE | | | | |
| 5.1 | Puerta de hierro en puertas delanteras y traseras | 2.00 | Ud | | |
| 5.2 | Reparacion herraje gral. | 1.00 | PA | | |
| 5.3 | Puertas de hierro laterales | 2.00 | Ud | | |
| | | | | | |

SUB-TOTAL

| | | | | | |
|------------|--|-------|----|--|--|
| 6.0 | Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo | | | | |
| | Ranurado de pisos | 1.00 | PA | | |
| | Excavacion en concreto Con HILTI | 2.00 | m3 | | |
| | Salida de red de data (Ductos conduflex con su guia) | 25.00 | ud | | |
| | Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack | 1.00 | PA | | |

SUB-TOTAL

| | | | | | |
|-------------|--|-------|----|--|--|
| 7 | MISCELANEOS | | | | |
| 7.1 | Instalacion de celocias | 10.00 | PA | | |
| 7.2 | Instalación de llavines en puertas | 5.00 | Ud | | |
| 7.3 | Plomería en general y accesorios baños | 1.00 | PA | | |
| 7.4 | Reparaciones electricas para CDSM | 1 | PA | | |
| 7.5 | Plantas de Jard. (T. Negra,Limpieza, M.O., Sembrado) | 3.00 | m2 | | |
| 7.6 | Reparación asta bandera y poner driza | 1.00 | Ud | | |
| 7.7 | Letreros en "CCI" en mica (logo 9", letras, 8", 5",4") | 1.00 | Ud | | |
| 7.8 | Letrero de la obra | 1.00 | PA | | |
| 7.9 | Limpieza General | 1.00 | PA | | |
| 7.10 | Poda de arboles | 1.00 | PA | | |
| 7.11 | Limpieza General incl. acondicionamiento de patio | 1.00 | PA | | |

SUB-TOTAL

TOTAL GASTOS DIRECTOS

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|---|--|--|
| 7.0 | GASTOS GENERALES | | | | |
| 7.1 | Dirección técnica y supervisión | 10.00% | % | | |
| 7.2 | Gastos administrativos | 3.00% | % | | |
| 7.3 | Transporte | 4.00% | % | | |
| 7.4 | Jublilacion | 1.00% | % | | |
| 7.5 | Seguro y Fianza | 4.50% | % | | |
| 7.6 | Codia | 0.10% | % | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 7.7 | Imprevistos | 5% | % | |
| | | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | |
| | ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA | 18% | % | |
| | | | | TOTAL GENERAL |



**PRESUPUESTO PARA LA REPARACION DE CENTROS DE
CAPACITACION DE INFORMATICA (CCI) DEL INDOTEL**

CMCI SAN PEDRO DE MACORIS TIPO 70

FECHA: 04/06/2014

| No | DETALLES | CANT. | U | PRECIO | VALOR |
|------------------|------------------------------------|--------|----|--------|-------------|
| 1.0 | PINTURA | | | | |
| 1.1 | Pintura exterior, interior y techo | 661.79 | m2 | | 0.00 |
| 1.2 | Pintura verja perimetral | 146.06 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------|----|--|-------------|
| 2.00 | TERMINACION. | | | | |
| 2.1 | Colocacion de block de 6 en caseta para planta | 20.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.2 | Panete caseta | 50.00 | m2 | | 0.00 |
| 2.3 | Fundacion superficial (platea) | 0.83 | m3 | | 0.00 |
| 2.4 | Losa Caseta 3/8" @ 0.25 AD | 0.83 | m3 | | 0.00 |
| 2.5 | Blocks de relleno en ventanas y puertas | 6.08 | m2 | | 0.00 |
| 2.6 | Pañete blocks relleno | 12.16 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|----|--|-------------|
| 3.0 | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS | | | | |
| 3.1 | Sabaleta en techo plano | 33.80 | ml | | 0.00 |
| 3.2 | impermeabilizante lanco uretanizer | 62.70 | m2 | | 0.00 |
| 3.3 | Pintura tejas | 120.68 | m2 | | 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------|----|--|---|
| 4.0 | Ductos de cableado estructurado | | | | |
| 4.4 | Ductos Cableado estructurado cubierto por Sheetrock y canaletas | 178.98 | pl | | - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|-------------|
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |
|--|--|--|--|------------------|-------------|

| 5.0 | MISCELANEOS | | | | |
|------------|--|--------|----|------------------|-------------|
| 5.1 | Instalacion de celocias | 5.00 | ud | | 0.00 |
| 5.2 | Instalación de llavines en puertas | 6.00 | Ud | | 0.00 |
| 5.3 | Plomería en general y accesorios baños | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.4 | Reparaciones electricas para CDSM | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.5 | Ceramica en piso del centro | 101.42 | m2 | | 0.00 |
| 5.6 | Letrero INDOTEL (mica, logo 9", letras 8", 5", 4") | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.7 | Poda de arboles | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.8 | Limpieza General | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.9 | Puertas de hierro | 4.00 | Ud | | 0.00 |
| 5.10 | Reparación y reforzamiento de herrería | 1.00 | PA | | 0.00 |
| 5.11 | Plantas de Jardineria. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección | 1.00 | m2 | | 0.00 |
| 5.12 | Puerta en caseta de planta | 1.00 | Ud | | 0.00 |
| 5.13 | Muros de sheetrock | 42.39 | m2 | | 0.00 |
| 5.14 | Plafond PVC Todo Costo | 93.60 | m2 | | 0.00 |
| 5.15 | Puertas en Salon video conf. Y Aula | 2.00 | ud | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | 0.00 |

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------------------------|-------------|
| TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0.00 |
|------------------------------|-------------|

| 6.0 | GASTOS GENERALES | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|---|------------------------------------|-------------|
| 6.1 | Dirección técnica y supervisión | 10.00% | % | | 0.00 |
| 6.2 | Gastos administrativos | 3.00% | % | | 0.00 |
| 6.3 | Transporte | 4.00% | % | | 0.00 |
| 6.4 | Jubilacion | 1.00% | % | | 0.00 |
| 6.5 | Seguro y Fianza | 4.50% | % | | 0.00 |
| 6.6 | Codia | 0.10% | % | | 0.00 |
| 6.7 | Imprevistos | 5% | % | | 0.00 |
| | | | | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 0.00 |
| | ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA | 18% | % | | 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| TOTAL GENERAL | RD\$0.00 |
|----------------------|-----------------|

ANEXO PLANOS

