

FECHA: 16/12/2015

No	DETALLES	CANT.	U	PRECIO	VALOR
1.0	PINTURA				
1.1	Masillado grietas de pañete en muros	1.00	PA		0.00
1.2	Pintura exterior, interior y techo	661.79	m2		0.00
1.3	Pintura verja perimetral	30.00	m2		0.00
1.4	Pintura de malla ciclonica .	54.00	m2		0.00
				SUB-TOTAL	0.00

No	TRABAJOS Y TERMINACION.	CANT.	U	PRECIO	VALOR
2.00	Demolicion de muros de block en aulas para convertirlas a continuas	1.00	PA		0.00
2.1	Colocacion de block 6"	10.00	m2		0.00
2.2	Panete Interior.	20.00	m2		0.00
2.3	Cantos y mochetas	19.00	ml		0.00
2.4	Colocacion de block de 6 en caseta para planta	20.00	m2		0.00
2.5	Panete caseta	50.00	m2		0.00
2.6	Fundacion superficial (platea) caseta	0.83	m3		0.00
				SUB-TOTAL	0.00

No	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	CANT.	U	PRECIO	VALOR
3.1	Remocion de tejas	1.00	PA		
3.2	Sabaleta en techo plano	61.30	ml		0.00
3.3	impermeabilizante lona asfaltica	51.94	m2		0.00
3.4	Pintura tejas	120.68	m2		0.00
3.5	Colocacion de tejas	1.00	PA		0.00
				SUB-TOTAL	0.00

No	Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo	CANT.	U	PRECIO	VALOR
4.1	Ranurado de pisos	1.00	PA		0.00
4.2	Excavacion en concreto Con HILTI	2.00	m3		0.00
4.3	Salida de red de data (Ductos conduflex con su guia)	25.00	ud		0.00
4.4	Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack	45.00	PL		0.00
				SUB-TOTAL	0.00

5.0	MISCELANEOS				
5.1	Instalacion de celocias	12.00	ud		0.00
5.2	Instalación de llavines en puertas	6.00	Ud		0.00
5.3	Plomería en general y accesorios baños	1.00	PA		0.00
5.4	Reparaciones electricas para CDSM	1	PA		0.00
5.5	Ceramica en piso del centro	112.00	m2		0.00
5.6	Letrero INDOTEL (mica, logo 9", letras 8", 5", 4")	1.00	PA		0.00
5.7	Poda de arboles	1.00	PA		0.00
5.8	Limpieza General	1.00	PA		0.00
5.9	Puertas de hierro	4.00	Ud		0.00
5.10	Reparación y reforzamiento de herrería	1.00	PA		0.00
5.11	Plantas de Jardinería. Incluye Tierra Negra, Limpieza, Mano de Obra, Sembrado y Desinfección	5.00	m2		0.00
5.12	Ceramica en pared de bano	12.00	m2		0.00
5.13	Puerta en caseta de planta	1.00	Ud		0.00
				SUB-TOTAL	0.00

6.0	Ampliacion centro (modificacion baños, creacion de espacio almacenamiento, espacio rack, electrico, baterias y adm.				
6.1	Demolicion de muros de block incl. Apuntalamiento de techo y ranurado previo con sierras cortadora para evitar mayores grietas.	10.11	m3		0.00
6.2	demolicion de porcion de techo para empalme con nuevo ranurado previo	11.10	m2		0.00
6.3	Excavacion Zapata de fundacion para anexo (Replanteo)	10.89	m3		0.00
6.4	H.A Zapata de muros de 0.15 m (0.45x0.20) de 3 ø 3/8" est. @ 0.20 L @ 0.40	4.40	m3		0.00
6.5	Muros de bloques de hormigon de 0.15 BNP	18.00	m2		0.00
6.6	viga de amarre a nivel de piso 4ø 1/2" (0.15 *0.20)	1.35	m3		0.00

6.7	Muros de bloques de hormigon de 0.15 SNP	124.16	m2		0.00
6.8	Pañete muros de bloques SNP	248.32	m2		0.00
6.9	Losa de H.A para anexo ø 3/8" @0.25	4.62	m3		0.00
6.10	Cantos y mochetas	43.04	ml		0.00
6.11	Salidas, de luces cenitales	8.00	ud		0.00
6.12	Salidas, de tomacorrientes e interruptores	8.00	ud		0.00
6.13	Suministro e instalacion de de lamparas fluorescentes	7.00	ud		0.00
6.14	Suministro e instalacion de tomacorrientes e interruptores	26.00	ud		0.00
6.15	Puertas de Polimetal, en baños, cto. Electrico, almacenes y cuartode rack.	8.00	ud		0.00
6.16	Pintura en Nuevas areas	270.00	m2		0.00
6.17	Piso de ceramica o porcelanato en piso de areas nuevas	25.00	m2		0.00
6.18	Suministro e instalacion de inodoros con sus piezas para reemplazar existentes.	2.00	ud		0.00
6.19	Suministro e instalacion de urinal con sus piasas	1.00	ud		0.00
6.20	Suministro e instalacion de barra de soporte para minusvalidos en baño	2.00	ud		0.00
6.21	Puerta de metal en area de baterias	1.00	ud		0.00
6.22	Suministro e instalacion de bomba de 1/2HP para el centro	1.00	ud		0.00
				Sub. Total	0.00

TOTAL GASTOS DIRECTOS					0.00
6.0	GASTOS GENERALES				
6.1	Dirección técnica y supervisión	10.00%	%		0.00
6.2	Gastos administrativos	3.00%	%		0.00
6.3	Transporte	4.00%	%		0.00
6.4	Jubilacion	1.00%	%		0.00
6.5	Seguro y Fianza	4.50%	%		0.00
6.6	Codia	0.10%	%		0.00
6.7	Imprevistos	5%	%		0.00
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
	ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA	18%	%		0.00
	TOTAL GENERAL				RD\$0.00