

FECHA: 16/12/2015

No	DETALLES	CANT.	U	PRECIO	VALOR
1	DEMOLICION y ALBAÑILERIA				
1.1	Remocion Tejas	1.00	PA		0.00
1.2	Colocacion Tejas (Incluy. Caballete)	120.68	m2		0.00
1.3	Reparaciones de grietas y mochetas	1.00	PA		0.00
1.4	Remocion de Fino de techo plano(Los 3 Techos)	1.00	pa		0.00
1.5	Fino en techo plano(Los tres techos)	51.94	m2		0.00
1.6	Demolicion de muros de block en aulas para convertirlas	1.00	PA		-
1.7	Colocacion de block 6"	10.00	m2		-
1.8	Panete Interior.	20.00	m2		-
1.9	Cantos y mochetas	19.00	ml		-
1.10	Colocacion de block de 6 en caseta para planta	20.00	m2		-
1.11	Panete caseta	50.00	m2		-
				SUB-TOTAL	0.00
2	ENCACHE				
2.1	Escavacion Encache (1.1*0.50*142)	78.10	m3		0.00
2.2	Encache, Esp. = 0.20, (0.20*0.40*145)(145)	23.20	m3		0.00
2.3	Fondo Encache, Esp. = 0.10, (0.70*145)	101.45	m2		0.00
				SUB-TOTAL	0.00
3	PINTURA				
3.1	Masillado grietas de pañete en muros	1.00	PA		0.00
3.2	Pintura exterior, interior y techo	661.79	m2		0.00
3.3	Pintura verja perimetral (Block)	38.24	m2		0.00
3.4	Pintura hierros (Verjas y Vtas.)	24.90	m2		0.00
				SUB-TOTAL	0.00
4	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS				
4.1	Sabaleta en techo plano (Los tres techos)	61.30	ml		0.00
4.2	Impermeabilizante lona asfáltica en techo plano	51.94	m2		0.00
				SUB-TOTAL	0.00
5	HERRAJE				
5.1	Puerta de hierro en puertas delanteras y traseras	2.00	Ud		0.00
5.2	Reparacion herraje gral.	1.00	PA		0.00
5.3	Puertas de hierro laterales	2.00	Ud		0.00
				SUB-TOTAL	0.00
6	Ductos de cableado estructurado cubierto piso nuevo				
6.1	Ranurado de pisos	1.00	PA		0.00
6.2	Excavacion en concreto Con HILTI	2.00	m3		0.00
6.3	Salida de red de data (Ductos condurflex con su guia)	25.00	ud		0.00
6.4	Colocacion de ductos PVC de 2" hacia rack	45.00	PL		0.00
				SUB-TOTAL	0.00
7	TRABAJOS Y TERMINACION.				
7.1	Demolicion de muros de block en aulas para convertirlas a continuas	1.00	PA		0.00
7.2	Colocacion de block 6"	10.00	m2		0.00
7.3	Panete Interior.	20.00	m2		0.00
7.4	Cantos y mochetas	19.00	ml		0.00
7.5	Colocacion de block de 6 en caseta para planta	20.00	m2		0.00
7.6	Panete caseta	50.00	m2		0.00
7.7	Fundacion Caceta Planta	0.83	m3		0.00
				SUB-TOTAL	0.00

8	MISCELANEOS				
8.1	Instalacion de celocias	10.00	PA		0.00
8.2	Instalación de llavines en puertas	5.00	Ud		0.00
8.3	Plomería en general y accesorios baños	1.00	PA		0.00
8.4	Reparaciones electricas para CDSM	1	PA		0.00
8.5	Plantas de Jard. (T. Negra,Limpieza, M.O., Sembrado)	3.00	m2		0.00
8.6	Reparación asta bandera y poner driza	1.00	Ud		0.00
8.7	Letreros en "CCI" en mica (logo 9", letras, 8", 5",4")	1.00	Ud		0.00
8.8	Letrero de la obra	1.00	PA		0.00
8.9	Limpieza General	1.00	PA		0.00
8.10	Poda de arboles	1.00	PA		0.00
8.11	Limpieza General incl. acondicionamiento de patio	1.00	PA		0.00
8.12	Remocion de ceramica del centro	112.00	m2		0.00
8.13	Ceramica en piso del centro	112.00	m2		-
				SUB-TOTAL	0.00
				TOTAL GASTOS DIRECTOS	0.00
9	GASTOS GENERALES				
9.10	Dirección técnica y supervisión	10.00%	%		0.00
9.20	Gastos administrativos	3.00%	%		0.00
9.3	Transporte	4.00%	%		0.00
9.4	Jubilacion	1.00%	%		0.00
9.5	Seguro y Fianza	4.50%	%		0.00
9.6	Codia	0.10%	%		0.00
9.7	Imprevistos	5%	%		0.00
				SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	0.00
9.8	ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA	18%	%		0.00
				TOTAL GENERAL	RD\$0.00
	Ing. Fernando Peralta				
	Analista y Supervisor de Obras				
	Arq. Jose V. Gonzalez G.				
	Analista y Supervisor de Obras				
	Unidad de Infraestructura del INDOTEL				