

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitud de 17 servicios de Torreros, los cuales corresponden a 8 desinstalaciones a partir de 6 elementos y 9 desinstalaciones de 1 a 5 elementos en antenas de Telecomunicaciones.

DESCRIPCIÓN

1 solicitud de 17 servicios de Torreros, los cuales corresponden a 8 desinstalaciones a partir de 6 elementos y 9 desinstalaciones de 1 a 5 elementos en antenas de Telecomunicaciones. Para la realización de esta actividad, es importante contemplar los siguientes factores de riesgo:

- Trabajo en altura
- Escalada en estructura vertical irregular, carente de estudios estructurales y certificaciones (torres ilegales)
- Desmante de equipos en altura ante posible lanzamiento de objetos Cortantes
- Desmante de equipos con limitaciones de tiempo (30 minutos o menos) Se necesitan dos brigadas para realización de estas actividades.

Los equipos comúnmente utilizados son los siguientes:

Sogas, Poleas, Pulidoras, Extensiones, Alicates de presión, Cuchillas, Llaves y cubos de diferentes tamaños.

Equipos de protección:

- Arnés o cinturón de seguridad
- Ganchos
- Botas
- Cascos
- Chalecos reflectivos
- Guantes

Nueve (9) Desinstalaciones de elementos en torre (antenas, enlaces, etc.) desde 1 hasta 5 elementos. Ocho (8) Desinstalaciones de elementos en torre (antenas, enlaces, etc.) a partir de 6 elementos.

CONDICIONES DE PAGO

Los pagos de los 17 servicios contratados serán realizados de la manera siguiente:

- **1er** pago 6 servicios
- **2do** pago 6 servicios
- **3er** pago 5 servicios

TIEMPO DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 1 año o la finalización de la cantidad contratada.